ROMÂNIA

COMUNA BUDEȘTI

Județul Maramureș

MARAMUREȘ

Str. Principală, nr. 816, tel/ fax: 0262 373 669, cod poștal: 437070, CIF 3694667
website: www.comuna-budesti.ro, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro

Se aprobă,
Primar – Simion POP

PRIMĂRIA COMUNEI BUDEȘTI
JUD. MARAMUREȘ
BUDEȘTI, Str. Principală, Nr. 816
Nr. 6116 din 12.08.2024

ROMANIA JUD. MARAMUREȘ, COM. BUDEȘTI

CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea de servicii de exploatare forestieră

A. INFOPRMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

INTRODUCERE

În temeiul legii 98/2016 privind Achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, se inițiază achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de exploatare forestieră".

Prevederile prezentului caiet de sarcini fac parte integrantă din Documentația pentru elaboarea și depunerea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

B. DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Comuna Budești, cu sediul în județul Maramureș, comuna Budești, nr. 816, cod fiscal 3694667, telefon 0262 373 669, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI

Comuna Budești, dorește achiziționarea de servicii de exploatare masa lemnoasă pe picior inclusiv sortarea acesteia în platforma primară în tasoane, masa lemnoasă din suprafețele de fond forestier propietate publică a U.A.T. Budești, administrate de Ocolul Silvic Mara.

Serviciile de exploatare forestieră pot fi prestate doar de către operatorii economici ce dețin certificate de atestare/reatstare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră prevăzute la art. 62 alin. (2) și (5) din Legea 46/2008 – Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră.

Volumul pe specii, repartizarea acestuia pe ocoale şi preţurile de pornire la licitaţie sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini. Pentru a fi conformă, oferta financiară depusă de operatorii economici va fi mai mica sau cel mult egală cu preţurile unitare (lei/m.c.) de pornire la licitaţie prezentate în anexă. De asemenea, operatorii economici vor oferta pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le deţin, la momentul ofertării.

Operatorilor economici care intenţionează să participe la licitaţie li se va pune la dispoziţie documentaţia la sediul Primariei comunei Budesti, nr. 816, judetul Maramures.

În situaţia în care operatorii economici îşi manifestă intenţia de a viziona partizile din lista de licitatie, acestia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Primariei com. Budesti. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicata operativ tuturor solicitantilor.

Cantitatea estimata a celor doua loturi: 503,85 m.c.

1. ÎN CONTRACTUL CADRU URMĂTORII TERMENI VOR FI INTERPRETAŢI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între direcţia silvică, în calitate de achizitor, şi un operator economic atestat pentru lucrari de exploatari forestiere, în calitate de prestator.

1.2. Direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică a R.N.P. - Romsilva

1.3. Ocol silvic – subunitate de administraţie silvică a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

1.4. Achizitor si prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în modelul de contract.

1.5. Preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.

1.6. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.

1.7. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor şi cojii) al arborilor nedoborâţi inclus în actele de punere în valoare ;

1.8. Recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care achizitorul, în prezenţa prestatorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.

1.9. Serviciul de exploatare forestiera – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.

1.10. Eşalonarea – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfăşurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.

1.11. Postaţă – porţiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea contractului.

1.12. Reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.

1.13. Prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a semiţişului utilizabil.

1.14. Accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval, de la drumul public până la km 0 şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet).

1.15. Forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

1.16. Zi – zi calendaristică ;

1.17. Luna – lună calendaristică.

2. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL

2.1. Masa lemnoasă pe picior pentru care se presteaza serviciile în baza contractului si prezentată de catre achizitor în fişa tehnico – economică este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform *Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.

2.2. Recepţia masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se face conform Normativului 11 din *Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.

2.3. Predarea spre exploatare se efectueaza în conformitate cu *Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos*, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011nr.1540/2011.

2.4. Serviciile de exploatare forestieră a masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se efectueaza în conformitate cu *Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos*, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011, nr.1540/2011.

2.5. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului - **Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005** , cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005 si **Legea nr. 107/1996** – *Legea apelor*, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996, a normelor privind protecţia muncii - **Legea nr. 319/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006, **Hotărârea nr. 1146/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006, **Hotărârea de Guvern nr. 971/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006 si **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor **Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007, **Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 si Legea nr. 307/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006, precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

2.6. Prestatorul va urmari încadrarea sortimentelor de material lemnos fasonat rezultate în urma exploatarii în prevederile actelor de punere in valoare. Contravaloarea materialului lemnos declasat nejustificat, din vina prestatorului, va fi suportată de acesta, la preţul de vanzare a sortimentelor de material lemnos fasonat declasat, în condiţia de livrare drum auto forestier/depozit (in funcţie de locul din care se face livrarea).

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după incheierea contractului, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic şi gestionarul împuternicit prin delegaţie scrisă de către prestator.

3.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către şeful ocolului silvic.

3.3. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestati pentru exploatări forestiere.

3.4. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, denumită în continuare autorizaţie, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 1* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5. Autorizaţiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare.

3.6. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în *Anexa nr. 2* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.7. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.

3.8. Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări de servicii de exploatare şi altele asemenea.

3.9. În situaţiile prevăzute la punctul 3.8 emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv.

3.10. Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice şi în platforma primară, sunt însuşite sub semnătură de împuterniciţii ambelor părţi contractante;

3.11. Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.

3.12. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în *Anexa nr. 3* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.13. În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat;

b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor şi altele asemenea;

c) executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele asemenea.

3.14. Perioada autorizată prevăzută anterior se înscrie în autorizaţie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

3.15. În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

3.16. Forţa majoră se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei;
b) delegatul titularului autorizaţiei.

3.17. Comisia prevăzută la punctul 3.16 se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei prin act administrativ al şefului ocolului silvic şi întocmeşte un proces-verbal de constatare a forţei majore sau proces verbal de constatare a începerii acţiunii calamităţilor naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare.

3.18. În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare.

3.19. La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la punctul 3.16 încheie un proces-verbal constatator, prin care stabileşte cu exactitate data încetării forţei majore sau încetarea acţiunii calamităţilor naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

3.20. Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situaţia o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare*, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 3.17 şi 3.19 şi a actelor adiţionale la contracte pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

3.21. În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare*, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

3.22. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente se aprobă de emitentul autorizaţiei.

3.23. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.

3.24. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.

3.25. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.

3.26. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor şi semiţişului.

3.27. Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

3.28. Tăierile în parchetele cu restricţii de exploatare, în anii de fructificaţie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificaţiei.

3.29. Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

3.1. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor

3.1.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

3.1.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular de canton, către titularul

autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 4* a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.* La predare se ține seama și de prevederile contractului de prestari de servicii de exploatare forestiera referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a următoarei postațe se realizează numai după curățarea de resturi de exploatare a postației anterioare.

3.1.3. În cazul în care pe suprafața parchetului există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa titularii autorizației de exploatare asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

3.2.Reguli privind exploatarea masei lemnoase

3.2.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postațe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și prestator sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele si se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și netec;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răținoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curațirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comercializabile

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe margirea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;

p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
r) evaluarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în *Anexa nr. 5* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare*; valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare;
s) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, în condiţiile legii;
t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă;
ţ) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;
u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;
v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

3.2.2.Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetaţiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:
a) lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
b) punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;
c) arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

3.2.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.

3.2.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.

3.2.5. Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de seful ocolului silvic.

3.2.6.Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

3.2.7.Pentru produsele accidentale rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către şeful ocolului silvic.

3.2.8. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc) şi amplasarea lor în teren, se face de comun acord între prestator şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schiţa acestuia completată cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor se va face de catre prestator, in cadrul activitatii de exploatare din parchet.

3.2.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

3.2.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.2.9 se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

3.2.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la punctul 3.2.9 și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

3.2.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

3.2.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor de la punctul 3.2.9.

3.2.14. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

3.2.15. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

3.3.Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare

3.3.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

3.3.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

3.3.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizației, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizației, conform *Anexei nr. 6* a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.*

3.3.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

3.3.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile. Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizatiei este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

3.3.6. În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular a cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

3.3.7. În situația prevăzută la punctul 3.3.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației. În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

3.4.Reguli privind curăţarea parchetelor de exploatare

3.4.1. La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - mărtoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în mărtoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semănţiş natural fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului; este obligatorie curăţarea parchetelor/postaţelor predate spre exploatare, la sfârşitul fiecărei perioade permise pentru recoltare şi colectare, înaintea începutului perioadei de restricţie, în cazul în care în autorizaţia de exploatare sunt prevăzute mai multe perioade de recoltare;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului.

3.5.Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare

3.5.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform *Anexei nr. 7* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5.2. Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord.

3.5.3. În cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum şi a eventualelor penalităţi.

3.5.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. În situaţia prevăzută la punctul 3.5.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.

3.5.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare, conform *Anexei nr. 8* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 3.5.5. se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.

3.5.7.Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă.

3.5.8.În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de

constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

3.6.Alte dispoziţii

3.6.1.Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.

3.6.2.Prevederile punctului 3.6.1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie.

3.6.3.Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor.

3.6.4.În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei.

3.6.5.În cazul în care titularii autorizaţiilor refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

3.6.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat, este de până la 500 m^2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m^2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

3.6.7. Suprafeţele prevăzute la punctul 3.6.6. se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

3.6.8.Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 3.6.7. constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.

3.6.9.În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

3.6.10.Nerespectarea prevederilor *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare* atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

3.6.11. Pentru operatorii economici atestati pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare*, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin controale de exploatare.

3.6.12.Titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

3.6.13.Modelul panoului cu elementele de identificarea parchetului este cel prevăzut în *Anexa nr. 9* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.6.14.Panoul prevăzut la punctul 3.6.12 se menţine pe toată durata lucrărilor de exploatare şi poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

3.6.15.Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

3.6.16.In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic prestator. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către operatorul economic prestator, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

3.6.17.Beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini.

3.6.18.Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată beneficiarul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelate reglementări legale.

3.7.Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®

3.7.1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic *Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi mediu pentru recoltarea şi scosul lemnului din pădure*, care se aprobă de şeful de ocol.

3.7.2.Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor şi a atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru.

3.7.3.La predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.

3.7.4.Prestatorul este obligat să prezinte următoarele:
- fisa de evaluare a riscului pentru fiecare post,
- copie din REVISAL pentru angajatii societatii, care vor executa lucrari in parchet
- copie dupa factura ca in anul respectiv au achizitionat echipament de protecţie a muncii

3.7.5. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea prestatorului, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului şi a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).

3.7.6.La predarea parchetului spre exploatare se va menţiona în procesul verbal, dacă este identificat şi materializat *LEMN MORT* – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâţi sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează şi nici nu se mişcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecţia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericole suplimentare ce le pot aduce existenţa lemnului mort în suprafaţa parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren şi va fi menţionat în procesul verbal de reprimire.

3.7.7.În cazul în care se lucrează în PVRC (*PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE*) sau în vecinătatea acestora, situaţie menţionată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecţie a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.

3.7.8.În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau alţi deţinători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare, acord ce va fi obţinut de achizitor prin ocolul silvic pe raza căruia se află partida respectivă.

3.7.9.La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menţionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările şi completările ulterioare.*

3.7.10. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecţie sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcuşuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările şi se va anunţa ocolul silvic.

3.7.11.Apariţia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor şi anunţarea ocolul silvic.

3.7.12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;

b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanţă mai mică de 10 m de acestea;

c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 35°;

d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45%;

e) evitarea zonelor mlăştinoase şi a stâncăriilor, precum şi a altor ecosisteme fragile identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;

f) limitarea lăţimii drumului la 4 m;

g) consolidarea taluzului drumului;

h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;

i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;

j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";

k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;

l) se vor evita porţiunile cu seminţiş;

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.

3.7.13.Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m^2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m^2 în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

3.7.14. Referitor la utilizarea instalaţiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

a) verificarea corespondenţei între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;

e) se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;

f) personalul angajat al prestatorului va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

3.7.15.Pentru protecţia solului şi a apelor, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;

d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
e) depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
f) lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractorul, nu va depăşi 12 metri;
g) corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;
h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
j) în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
k) la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

3.7.16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârşire:
a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;
b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren, şi precizate în documentaţia de exploatare aprobată de şeful ocolului;
f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă;
g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc ;
h) colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
i) circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului prestatorul are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării.

3.7.17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:
a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizaţiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;
c) după terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

d) suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia constituită, în acest scop, înainte de autorizarea parchetului, conform prevederilor contractului;
f) în situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către prestator, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;
g) achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini.
h) pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale.

3.8. Norme de securitate si sanatate in munca

3.8.1. Prestatorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forţă de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către operatorul economic a materialelor de protecţia muncii. Reprezentantul legale al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

3.8.2. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale Hotărârii de Guvern. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3.8.3. Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcţie de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzător particularităţilor si condiţiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securităţii si sănătăţii în muncă, în vigoare.

3.8.4.Lucrătorii trebuie sa fie informaţi asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum si asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucţiuni proprii.

3.8.5.Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiţii de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).

3.8.6.Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfăşurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecţie, iar lucrătorii au obligaţia de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calităţii de securitate.

3.8.7. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prestatorului îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii:
a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract;
b) în această documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase;
c) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii;
d) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către prestator sau de persoane desemnate de acesta şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire;
f) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către prestator, cu echipament de protecţie, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.

1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;
g) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce la va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
h) atunci când mai mulţi operatori economici desfăşoară concomitent activităţi în aceeaşi unitate de producţie sau în acelaşi bazin forestier sau în aceeaşi unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
i) prestatorul are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

3.8.8. Transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina prestatorului.

3.8.9. În cazul producerii de accidente prestatorul va anunţa de îndată despre producerea evenimentului atât Inspectoratul Teritorial de Muncă cât si ocolul silvic pe raza căruia işi desfaşoară activitatea.

3.8.10. Accidentul de muncă va fi înregistrat de prestator.

4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET

4.1. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligaţia:

4.1.1. Să introducă în raza parchetului garnitura de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

4.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

4.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului.

4.2. Cerinţele minime impuse a fi executate pentru exploatarea unei partizi sunt:

- recoltarea materialului lemnos:	- doborât, curăţat de crăci şi secţionat;
- colectarea materialului lemnos:	- operaţiuni de adunat, scos-apropiat material lemnos de la cioată (locul de doborâre) până în platforma primara a partizii; - curatirea parchetului de craca si resturi de exploatare (unde este cazul), conform Instrucţiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificarile şi completările ulterioare;
- lucrări în platforma primara:	- sortarea masei lemnoase în platforma primară în lemn de lucru şi lemn de foc şi/sau sortimente industriale, cât şi secţionarea şi pregatirea acesteia pentru încărcat, conform dispoziţiilor delegatului ocolului silvic si a **„Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Regia Naţională a pădurilor – Romsilva”** in vigoare; - stivuit material lemnos pe sortimente si specii.

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase din partizile contractate duce la rezilierea contractului cu pierderea garanţiei / cautiunii depuse conform prevederilor contractuale.

5.2. Odată cu primirea sub semnatură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunostinţă de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase din partizile atribuite in urma organizarii licitaţiilor de achizitie servicii.

5.3. Prezentul caiet de sarcini cuprinde modelul contractului de prestări servicii de exploatare forestieră și lista partizilor pentru care se dorește achiziționarea de servicii de exploatare forestieră pentru anul de producție 2024 din suprafețele de fond forestier proprietate publică a U.A.T. Budesti.

Intocmit,
Consilier principal - Achizitii Publice
Anca Michnea

