ROMÂNIA

COMUNA BUDEŞTI

Judeţul Maramureş

Str. Principală, nr. 816, tel/fax: 0262 373 669, cod poştal: 437070, CIF 3694667

website: www.comuna-budesti.ro, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro

MARAMUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI BUDEŞTI
JUD. MARAMUREŞ
BUDEŞTI, Str. Principală, Nr. 816
Nr. 1267 din 22.08.2024

Se aprobă,
Primar – Simion POP

ROMÂNIA JUD. MARAMUREŞ, COM. BUDEŞTI

CAIET DE SARCINI

Privind achiziţionarea de servicii de exploatare forestieră

A. INFOPRMAŢII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
INTRODUCERE

În temeiul legii 98/2016 privind Achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică, se iniţiază achiziţia directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică "Servicii de exploatare forestieră".

Prevederile prezentului caiet de sarcini fac parte integrantă din Documentaţia pentru elaboarea şi depunerea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.

B. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

Comuna Budeşti, cu sediul în judeţul Maramureş, comuna Budeşti, nr. 816, cod fiscal 3694667, telefon 0262 373 669, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI

Comuna Budeşti, doreşte achiziţionarea de servicii de exploatare masa lemnoasă pe picior inclusive sortarea acesteia în platforma primară în tasoane, masa lemnoasă destinată operatorilor economici în anul 2024 din suprafeţele de fond forestier propietate publică a U.A.T. Budeşti, administrate de Ocolul Silvic Mara.

Serviciile de exploatare forestieră pot fi prestate doar de către operatorii economici ce deţin certificate de atestare/reatstare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră prevăzute la art. 62 alin. (2) şi (5) din Legea 46/2008 – Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului Ministrului nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră.

Volumul pe specii, repartizarea acestuia pe ocoale şi preţurile de pornire la licitaţie sunt prezentate în Anexa 2 a prezentului caiet de sarcini. Pentru a fi conformă, oferta financiară depusă de operatorii economici va fi mai mica sau cel mult egală cu preţurile unitare (lei/m.c.) de pornire la licitaţie prezentate în anexă. De asemenea, operatorii economici vor oferta pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le deţin, la momentul ofertării.

Operatorilor economici care intenţionează să participe la licitaţie li se va pune la dispoziţie documentaţia la sediul Primariei comunei Budesti, nr. 816, judetul Maramures.

În situaţia în care operatorii economici îşi manifestă intenţia de a viziona partizile din lista de licitatie, acestia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediulPrimariei com. Budesti. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicata operativ tuturor solicitantilor.

Cantitatea estimata a celor trei loturi: 1.130,79 m.c.

1. ÎN CONTRACTUL CADRU URMĂTORII TERMENI VOR FI INTERPRETAŢI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între direcţia silvică, în calitate de achizitor, şi un operator economic atestat pentru lucrari de exploatari forestiere, în calitate de prestator.
1.2. Direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică a R.N.P. - Romsilva
1.3. Ocol silvic – subunitate de administraţie silvică a Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva
1.4. Achizitor si prestator – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în modelul de contract.
1.5. Preţul contractului – preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.
1.6. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
1.7. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor şi cojii) al arborilor nedoborâţi inclus în actele de punere în valoare ;
1.8. Recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care achizitorul, în prezenţa prestatorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
1.9. Serviciul de exploatare forestiera – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
1.10. Eşalonarea – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfăşurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
1.11. Postaţă – porţiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea contractului.
1.12. Reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
1.13. Prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a semiţişului utilizabil.
1.14. Accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval, de la drumul public până la km 0 şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet).
1.15. Forţa majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus

care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

1.16. Zi – zi calendaristică ;

1.17. Luna – lună calendaristică.

2. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL

2.1. Masa lemnoasă pe picior pentru care se presteaza serviciile în baza contractului si prezentată de catre achizitor în fişa tehnico – economică este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform *Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.

2.2. Recepţia masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se face conform Normativului 11 din *Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare*, nepublicat în Monitorul Oficial, nr.1651/31.10.2000.

2.3. Predarea spre exploatare se efectueaza în conformitate cu *Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos*, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011nr.1540/2011.

2.4. Serviciile de exploatare forestieră a masei lemnoasc pe picior predată în baza contractului se efectueaza în conformitate cu *Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos*. cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011, nr.1540/2011.

2.5. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului - **Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005** , cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005 si **Legea nr. 107/1996** – *Legea apelor*, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996, a normelor privind protecţa muncii - **Legea nr. 319/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006, **Hotărârea nr. 1146/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006, **Hotărârea de Guvern nr. 971/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006 si **Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006** publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor **Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007**, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007, **Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000** si **Legea nr. 307/2006**, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006, precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe perioada derularii prezentului contract.

2.6. Prestatorul va urmari încadrarea sortimentelor de material lemnos fasonat rezultate în urma exploatarii în prevederile actelor de punere in valoare. Contravaloarea materialului lemnos declasat nejustificat, din vina prestatorului, va fi suportată de acesta, la preţul de vanzare a sortimentelor de material lemnos fasonat declasat, în condiţia de livrare drum auto forestier/depozit (in funcţie de locul din care se face livrarea).

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după incheierea contractului, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic şi gestionarul împuternicit prin delegaţie scrisă de către prestator.

3.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către şeful ocolului silvic.

3.3. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestati pentru exploatări forestiere.

3.4. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, denumită în continuare autorizaţie, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 1* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5. Autorizaţiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei de exploatare.

3.6. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în *Anexa nr. 2* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.7. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii.

3.8. Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări de servicii de exploatare şi altele asemenea.

3.9. În situaţiile prevăzute la punctul 3.8 emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe suprafaţa parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv.

3.10. Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice şi în platforma primară, sunt însuşite sub semnătură de împuterniciţii ambelor părţi contractante;

3.11. Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.

3.12. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în *Anexa nr. 3* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.13. În vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat;

b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor şi bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor şi altele asemenea;

c) executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele asemenea.

3.14. Perioada autorizată prevăzută anterior se înscrie în autorizaţie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

3.15. În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

3.16. Forţa majoră se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
b) delegatul titularului autorizației.

3.17. Comisia prevăzută la punctul 3.16 se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore sau proces verbal de constatare a începerii acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare.

3.18. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

3.19. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la punctul 3.16 încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore sau încetarea acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

3.20. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 3.17 și 3.19 și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

3.21. În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare*, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

3.22.Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.

3.23. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.

3.24. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.

3.25.Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.

3.26.Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.

3.27.Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

3.28.Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.

3.29. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

3.1.Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor

3.1.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

3.1.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul

autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în *Anexa nr. 4* a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.* La predare se ține seama și de prevederile contractului de prestari de servicii de exploatare forestiera referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a următoarei postațe se realizează numai după curățarea de resturi de exploatare a postației anterioare.

3.1.3. În cazul în care pe suprafața parchetului există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa titularii autorizației de exploatare asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

3.2.Reguli privind exploatarea masei lemnoase

3.2.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postațe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și prestator sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele si se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răşinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răținoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curațirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciabile

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;

p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
r) evaluarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în *Anexa nr. 5* a *Ordinului ministruhui mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare*; valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare;
s) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, în condiţiile legii;
t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă;
ţ) la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat şi prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;
u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podeţe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheaţă;
v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor şi văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

3.2.2.Pentru instalarea de funiculare, înlăturarca vegetaţiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizaţiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiţii:
a) lăţimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
b) punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu seminţiş;
c) arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

3.2.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş utilizabil. Lăţimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a taluzurilor.

3.2.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba şi se pot realiza pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu.

3.2.5. Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de seful ocolului silvic.

3.2.6.Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

3.2.7.Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către şeful ocolului silvic.

3.2.8. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc) şi amplasarea lor în teren, se face de comun acord între prestator şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schiţa acestuia completată cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor se va face de catre prestator, in cadrul activitatii de exploatare din parchet.

3.2.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

3.2.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.2.9 se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

3.2.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la punctul 3.2.9 și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

3.2.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

3.2.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor de la punctul 3.2.9.

3.2.14. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

3.2.15. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

3.3.Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare

3.3.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

3.3.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

3.3.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizației, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizației, conform *Anexei nr. 6* a *Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.*

3.3.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

3.3.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile. Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizatiei este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

3.3.6. În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

3.3.7. În situația prevăzută la punctul 3.3.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației. În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

3.4.Reguli privind curăţarea parchetelor de exploatare

3.4.1. La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului; este obligatorie curăţarea parchetelor/postaţelor predate spre exploatare, la sfârşitul fiecărei perioade permise pentru recoltare şi colectare, înaintea începutului perioadei de restricţie, în cazul în care în autorizaţia de exploatare sunt prevăzute mai multe perioade de recoltare;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi păraielor din interiorul parchetului.

3.5.Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare

3.5.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform *Anexei nr. 7* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5.2. Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord.

3.5.3. În cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum şi a eventualelor penalităţi.

3.5.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. În situaţia prevăzută la punctul 3.5.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei.

3.5.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare, conform *Anexei nr. 8* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.5.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 3.5.5. se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.

3.5.7.Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucţiuni este interzisă.

3.5.8.În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de

constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

3.6.Alte dispoziţii

3.6.1.Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă.

3.6.2.Prevederile punctului 3.6.1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie.

3.6.3.Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor.

3.6.4.În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei.

3.6.5.În cazul în care titularii autorizaţiilor refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

3.6.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat, stivuit şi încărcat, este de până la 500 m^2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1.000 m^2 în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente.

3.6.7. Suprafeţele prevăzute la punctul 3.6.6. se cuprind în autorizaţie şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.

3.6.8.Depăşirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 3.6.7. constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.

3.6.9.În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

3.6.10.Nerespectarea prevederilor *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare* atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

3.6.11. Pentru operatorii economici atestati pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare*, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin controale de exploatare.

3.6.12.Titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

3.6.13.Modelul panoului cu elementele de identificarea parchetului este cel prevăzut în *Anexa nr. 9* a *Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.*

3.6.14.Panoul prevăzut la punctul 3.6.12 se menţine pe toată durata lucrărilor de exploatare şi poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

3.6.15.Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

3.6.16.In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic prestator. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către operatorul economic prestator, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

3.6.17.Beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini.

3.6.18.Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată beneficiarul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelate reglementări legale.

3.7.Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®

3.7.1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic *Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi mediu pentru recoltarea şi scosul lemnului din pădure*, care se aprobă de şeful de ocol.

3.7.2.Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor şi a atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru.

3.7.3.La predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.

3.7.4.Prestatorul este obligat să prezinte următoarele:
- fisa de evaluare a riscului pentru fiecare post,
- copie din REVISAL pentru angajatii societatii, care vor executa lucrari in parchet
- copie dupa factura ca in anul respectiv au achizitionat echipament de protecţie a muncii

3.7.5. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea prestatorului, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului şi a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum şi de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).

3.7.6.La predarea parchetului spre exploatare se va menţiona în procesul verbal, dacă este identificat şi materializat *LEMN MORT* – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâţi sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează şi nici nu se mişcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecţia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericolele suplimentare ce le pot aduce existenţa lemnului mort în suprafaţa parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren şi va fi menţionat în procesul verbal de reprimire.

3.7.7.În cazul în care se lucrează în PVRC (*PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE*) sau în vecinătatea acestora, situaţie menţionată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecţie a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.

3.7.8.În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau alţi deţinători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare, acord ce va fi obţinut de achizitor prin ocolul silvic pe raza căruia se află partida respectivă.

3.7.9.La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menţionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu modificările şi completările ulterioare.*

3.7.10. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecţie sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcuşuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările şi se va anunţa ocolul silvic.

3.7.11.Apariţia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor şi anunţarea ocolul silvic.

3.7.12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;

b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distantă mai mică de 10 m de acestea;

c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 35^0;

d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45%;

e) evitarea zonelor mlăştinoase şi a stâncăriilor, precum şi a altor ecosisteme fragile identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic;

f) limitarea lăţimii drumului la 4 m;

g) consolidarea taluzului drumului;

h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;

i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;

j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";

k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;

l) se vor evita porţiunile cu seminţiş;

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.

3.7.13.Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m^2 pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m^2 în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

3.7.14. Referitor la utilizarea instalaţiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

a) verificarea corespondenţei între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;

e) se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;

f) personalul angajat al prestatorului va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

3.7.15.Pentru protecţia solului şi a apelor, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;

d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
e) depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
f) lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractorul, nu va depăşi 12 metri;
g) corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;
h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
j) în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
k) la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

3.7.16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârşire:
a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;
b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe scurte, materializate în teren, şi precizate în documentaţia de exploatare aprobată de şeful ocolului;
f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă;
g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
h) colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
i) circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului prestatorul are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării.

3.7.17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:
a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizaţiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;
c) după terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

d) suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia constituită, în acest scop, înainte de autorizarea parchetului, conform prevederilor contractului;
f) în situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către prestator, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;
g) achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini.
h) pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale.

3.8. Norme de securitate si sanatate in munca

3.8.1. Prestatorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forţă de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către operatorul economic a materialelor de protecţia muncii. Reprezentantul legale al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

3.8.2. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale Hotărârii de Guvern. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3.8.3. Încadrarea şi repartizarea lucrătorilor la locurile de munca trebuie realizată în funcţie de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzător particularităţilor si condiţiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securităţii si sănătăţii în muncă, în vigoare.

3.8.4.Lucrătorii trebuie sa fie informaţi asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum si asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucţiuni proprii.

3.8.5.Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiţii de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).

3.8.6.Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfăşurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecţie, iar lucrătorii au obligaţia de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calităţii de securitate.

3.8.7. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prestatorului îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii:
a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract;
b) în această documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase;
c) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii;
d) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
e) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către prestator sau de persoane desemnate de acesta şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire;
f) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către prestator, cu echipament de protecţie, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.

1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare;
g) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce la va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
h) atunci când mai mulţi operatori economici desfăşoară concomitent activităţi în aceeaşi unitate de producţie sau în acelaşi bazin forestier sau în aceeaşi unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
i) prestatorul are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.

3.8.8. Transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina prestatorului.

3.8.9. În cazul producerii de accidente prestatorul va anunţa de îndată despre producerea evenimentului atât Inspectoratul Teritorial de Muncă cât si ocolul silvic pe raza căruia işi desfaşoară activitatea.

3.8.10. Accidentul de muncă va fi înregistrat de prestator.

4. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET

4.1. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligaţia:

4.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;

4.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;

4.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului.

4.2. Cerinţele minime impuse a fi executate pentru exploatarea unei partizi sunt:

- recoltarea materialului lemnos:	- doborât, curaţat de crăci şi secţionat;
- colectarea materialului lemnos:	- operaţiuni de adunat, scos-apropiat material lemnos de la cioată (locul de doborâre) până în platforma primara a partizii; - curatirea parchetului de craca si resturi de exploatare (unde este cazul), conform Instrucţiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificarile şi completările ulterioare;
- lucrări în platforma primara:	- sortarea masei lemnoase în platforma primară în lemn de lucru şi lemn de foc şi/sau sortimente industriale, cât şi secţionarea şi pregatirea acesteia pentru încărcat, conform dispoziţiilor delegatului ocolului silvic si a **„Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Regia Naţională a pădurilor – Romsilva”** in vigoare; - stivuit material lemnos pe sortimente si specii.

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase din partizile contractate duce la rezilierea contractului cu pierderea garanţiei / cautiunii depuse conform prevederilor contractuale.

5.2. Odată cu primirea sub semnatură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunostinţă de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase din partizile atribuite in urma organizarii licitaţiilor de achizitie servicii.

5.3. Prezentul caiet de sarcini cuprinde modelul contractului de prestări servicii de exploatare forestieră și lista partizilor pentru care se dorește achizitionarea de servicii de exploatare forestieră pentru anul de producție 2024 din suprafețele de fond forestier proprietate publică a U.A.T. Budesti.

Intocmit,
Inspector - Ilie Bud



Primăria Comunei Budești
OCOLUL SILVIC MARA

INTRAT Nr. 2972
Anul 2024 luna 04 ziua 17
Dosar Nr.

17.04.2024
APROBAT
Ocol Silvic MARA
ROMSILVA
DS MARAMUREȘ

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400142001750

Unitate de Producție: I - Budești
Denumire A.P.V: 1263 SR Izv. Negru, Primaria Comunei Budesti

Suprafață totală act - (ha): 4.0 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 12.04.2024 Anul exploatării: 2024 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MM1512 Accesibilitate: 1001-1500	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 5 cu un volum de - (mc): 0.70 Iescarii - (buc): 31 cu un volum de - (mc): 3.53	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
		Răşinoase	211	40.54
		FAG	2415	59.47
		Quercinee		
		Diverse tari		
		Diverse moi		
		Total:	2626	100.01

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG		0.04		0.07	0.74	2.24	6.48	9.57	0.91	48.99	9.61	59.47
MOLID		2.35	3.79	7.90	4.19		1.38	19.61	2.44	18.49	0.08	40.54
TOTAL		2.39	3.79	7.97	4.93	2.24	7.86	29.18	3.35	67.48	9.69	100.01

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
8A	4.00	4.30	56	27.00			0		100.01

U.A.	FA	MO	Volum
8A	59.47	40.54	100.01
Total	59.47	40.54	100.01

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
8A	FA	7.78	12.15	10.30	10.30	56	0.02	2415			0.04		0.07	0.74	2.24	6.48	0.91	48.99	9.61	59.47
	MO	17.68	19.44	15.32	15.32	56	0.20	211			2.35	3.79	7.90	4.19		1.38	2.44	18.49	0.08	40.54
Total U.A.: 8A								2626			2.39	3.79	7.97	4.93	2.24	7.86	3.35	67.48	9.69	100.01
Total General U.A.								2626			2.39	3.79	7.97	4.93	2.24	7.86	3.35	67.48	9.69	100.01

Șef Ocol,
Dănuț Gheorghe Adrian

Întocmit,
ing. Trufaș Adrian

Birou Fond Forestier,
ing. Nemeș Ioan

Verificat,
ing. Nemeș Ioan

Primăria Comunei Budești
OCOLUL SILVIC MARA

OCOLUL SILVIC „MARA" SIGHET - S.A.
INTRAT Nr. 5135
Anul 2024 luna 07 ziua 25
Dosar Nr.

ROMSILVA
25.07.2024
APROBAT Ocol Silvic MARA
O.S. MARAMUREȘ

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400142003040

Unitate de Producție: I - Budești
Denumire A.P.V.: 1282 SR Izv. Mertiului, Primaria Budesti

Suprafață totală act - (ha): 18.7
Tratament: RĂRITURI
Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 24.07.2024
Anul exploatării: 2024
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Clocan forma CIRCULARĂ nr.: MM1512
Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.
Stâncării pe - (ha):
Arbori putregăioși - (buc): 30
cu un volum de - (mc): 2.79
Iescarli - (buc): 221
cu un volum de - (mc): 12.84

Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Rășinoase	1729	222.63
FAG	6813	178.79
Quercinee		
Diverse tari		
Diverse moi	26	2.4
Total:	8568	403.82

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG		0.42		0.36	1.47	4.87	18.76	25.88	2.46	150.45	28.59	178.79
MOLID		4.80	10.90	34.41	21.35		7.18	78.64	10.19	133.80	0.81	222.63
SALCIE CĂPREASCĂ				0.02	0.08	0.12	0.09	0.31	0.06	2.03	0.20	2.40
TOTAL		5.22	10.90	34.79	22.90	4.99	26.03	104.83	12.71	286.28	29.60	403.82

U.A.	Suprafață ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S tot	Compoziție	H.	
68C	18.70	18.70	46	20.00			0		403.82

U.A.	FA	MO	SAC	Volum
68C	178.79	222.63	2.40	403.82
Total	178.79	222.63	2.40	403.82

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
68C	FA	8.11	16.96	11.46	11.46	46	0.03	6813			0.42		0.36	1.47	4.87	18.76	2.46	150.45	28.59	178.79
	MO	15.97	19.04	13.00	13.00	46	0.14	1729			4.80	10.90	34.41	21.35		7.18	10.19	133.80	0.81	222.63
	SAC	15.62	15.52	7.72	7.72	46	0.09	26					0.02	0.08	0.12	0.09	0.06	2.03	0.20	2.40
Total U.A.: 68C								8568			5.22	10.90	34.79	22.90	4.99	26.03	12.71	286.28	29.60	403.82
Total General U.A.								8568			5.22	10.90	34.79	22.90	4.99	26.03	12.71	286.28	29.60	403.82

ROMSILVA Ses Ocol. Ocol Silvic MARA O.S. MARAMUREȘ
Danci Gheorghe Adrian

Întocmit, ing. Trufan Adrian
Birou Fond Forestier, ing. Nemeș Ioan
Verificat, ing. Nemeș Ioan

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol .

Primăria Comunei Budești
OCOLUL SILVIC MARA

INTRAT Nr. 5600
Anul 2024 luna 08 ziua 20
Dosar Nr.

14.08.2024
APROBAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2400142003140

Unitate de Producție: I - Budești
Denumire A.P.V: 1286 P 2 Izv. Vilii Primaria Budesti

Suprafață totală act - (ha): 15.7
Tratament: T. PROGRESIVE (PUNERE ÎN LUMINĂ)
Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 12.08.2024
Anul exploatării: 2024
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MM1512
Accesibilitate: 501-1000

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha):	Rășinoase		
Arbori putregăioși - (buc):	FAG	320	626.96
cu un volum de - (mc):	Quercinee		
Iescarii - (buc):	Diverse tari		
cu un volum de - (mc):	Diverse moi		
	Total:	320	626.96

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FAG	64.95	46.94		5.98	3.57	1.55	0.25	123.24	6.45	497.27	32.82	626.96
TOTAL	64.95	46.94		5.98	3.57	1.55	0.25	123.24	6.45	497.27	32.82	626.96

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiș utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
57C	15.70	15.70	111	33.00	30.00	4.71	10FA	0.50	626.96

U.A.	FA	Volum
57C	626.96	626.96
Total	626.96	626.96

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
57C	FA	41.73	45.96	23.16	23.16	111	1.96	320		64.95	46.94		5.98	3.57	1.55	0.25	6.45	497.27	32.82	626.96
Total U.A.: 57C								320		64.95	46.94		5.98	3.57	1.55	0.25	6.45	497.27	32.82	626.96
Total General U.A.								320		64.95	46.94		5.98	3.57	1.55	0.25	6.45	497.27	32.82	626.96

Șef Ocol,
Dancl Gheorghe Adrian

Întocmit,
ing. Trufan Adrian

Birou Fond Forestier,
ing. Nemeș Ioan

Verificat,
ing. Nemeș Ioan

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol

U.A.T. Budești, județul Maramureș

LISTA PARTIZILOR

Nr. crt.	OCOLUL SILVIC	PARTIDA nr. SUMAL (nr. Intern)	U.P.	U.A.	Felul tăierii	Anul	Proprietar	Vol brut total	din care , pe grupe de specii			Tarif maxim de exploatare lei/m.c. brut	Garanţie de bună execuţie (5%) lei	Obs.	Valoarea totală
									Salcie capreasca	Molid	Fag				
								m.c.	m.c.	m.c.	m.c.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Mara	2400142001750 (1263)	I	8A	RĂRITURI	2024	U.A.T. Budești	**100,01**	0,00	40,54	59,47	90,00	**450,05**	Fasonat la DAF	**9.000,90**
2.	Mara	2400142003040 (1282)	I	68C	RĂRITURI	2024	U.A.T. Budești	**403,82**	2,40	222,63	178,79	115,00	**2.321,97**	Fasonat la DAF	**46.439,30**
3.	Mara	2400142003140 (1286)	I	57 C	PROGRESIVE	2024	U.A.T. Budești	**626,96**	0,00	0,00	626,96	90,00	**2.821,32**	Fasonat la DAF	**56.426,40**
-	TOTAL		-	-	-	-	-	**1130,79**	**2,40**	**263,17**	**865,22**	-	**5.593,33**	-	**111.866,60**

CONTRACT DE SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ

nr._____data_____

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și a HG nr 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică și a Procesului verbal de evaluare a ofertelor nr……...…../……., s-a încheiat prezentul contract de prestări de servicii silvice de exploatare,

între :

1. Părţile contractante

U.A.T. BUDEȘTI, cu sediul în localitatea Budești, cod poștal 437070, județul Maramureș, nr. 816, telefon/fax 0262/373.669, e-mail achizitii@comuna-budesti.ro, cod de înregistrare fiscală 3694667**,** reprezentată prin **Primar – Pop Simion,** în calitate de **Achizitor,**

și

_____ cu sediul in _____, strada _____, nr _____, jud._____, tel. _____,înregistrată la registrul comerțului sub nr. _____, cod fiscal _____, cont IBAN _____, deschis la _____, reprezentată prin _____, având funcţia de _____, în calitate de **prestator,**

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi, astfel:

a. ***contract*** –prezentul contract şi toate anexele sale;
b. ***achizitor şi prestator*** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. ***preţul contractului*** - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. ***produse*** - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care prestatorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e. ***servicii -*** activităţi a căror prestare face obiectul prezentului acord-cadru si a contractelor subsecvente;
f. ***origine*** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale ;
g. ***termenii comerciali*** de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
h. ***forţa majoră*** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
i. ***zi*** - zi calendaristică; ***an*** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3- Cuvintele si expresiile la persoane sau părţi vor include societățile si companiile, precum și orice organizație având personalitate juridica.
3.4- Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida nr. ……., Ocolul Silvic Mara cu un volum brut de ..... mc**,** cu un preț unitar de _____ lei/mc, urmând a executa urmatoarele operaţiuni:

- doborât, secţionat, adunat, scos apropiat în platforma primară;

- curațirea parchetelor, conform Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificarile și completările ulterioare;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară în lemn de lucru și lemn de foc și/sau sortimente industriale, cât și secționarea și pregatirea acesteia pentru încărcat.
- alte operatiuni conform PTE

4.2 Valoarea totală a contractului este de _____ **lei** (fara TVA), valoarea T.V.A _____ **lei** determinată în urma adjudecării la prețul prevazut la punctul 4.1 din prezentul contract.

5. ***Durata contractului***

5.1 - Durata prezentului contract este de _____.

6. ***Documentele contractului***

6.1 - Documentele contractului sunt *(cel puţin)*:

a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;
c) autorizatia de exploatare nr. _____
d) graficului de eşalonare
e) garanţia de bună execuţie;
f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
g) contractele încheiate de prestator cu subcontractanții
h) acordul de asociere, dacă este cazul;

7. Obligaţiile principale ale prestatorului

7.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate la standardele şi/sau performanţele prevăzute în propunerea tehnică.
7.2- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.
7.3 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.
7.4 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 - Prestatorul se obligă sa întocmeasca împreuna cu achizitorul graficul de eșalonare la tăiere a parchetelor, respectând necesitatea de a recolta cu prioritate produsele accidentale și de igienă, precum și respectarea epocilor de restricție și durata de exploatare stabilite prin instrucțiunile aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540/2011 cu modificările si completările ulterioare.

7.6 - Prestatorul se obligă sa preia de la achizitor actele de punere în valoare care fac obiectul contractului și să verifice calitatea lor pâna la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ (diametre si înalțimi), destinate exploatării, conform instrucțiunilor în vigoare.

Dacă în urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadreaza în toleranțele admise prin instrucțiunile în vigoare, se vor modifica și prevederile prezentului contract referitoare la volumul de masa lemnoasa de exploatat, respectiv la valoarea contractului, calculată în baza pretului unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauză.

Verificarea masei lemnoase pe picior, precum și constatările efectuate se consemnează într-un proces verbal, iar modificările fată de prevederile inițiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase sunt însusite de ambele părți și fac obiectul unui act adițional la prezentul contract.

Actele de punere în valoare pentru care nu se fac obiecțiuni pâna la autorizarea parchetelor se consideră corect întocmite și sunt definitiv acceptate.

7.7- Prestatorul se obligă sa ridice de la ocoalele silvice autorizațiile de exploatare la termenele stabilite prin graficul de eșalonare la tăiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizației de exploatare a partizii (partizilor) în 15 zile calendaristice de la termenul prevazut în eșalonarea la tăiere – Anexă la contract, achizitorul reziliază unilateral contractul, iar prestatorul pierde garanția de bună execuţie.

7.8- Prestatorul se obligă să pună la dispoziția organelor de control ale achizitorului, autorizația de exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidențele gestionare privind recepțiile masei lemnoase, actul de constatare în cazul parchetelor nereprimite în termen.

7.9- Prestatorul a luat notă de normele de prevenire si combatere a incendiilor în paduri si normele de protecție a muncii si se obligă să aducă la îndeplinire măsurile stabilite prin această normă. Se obligă, deasemenea, să participe cu întregul său personal aflat în parchet la acțiunea de combatere a unor incendii ce ar putea izbucni în vecinatatea parchetului. Prestatorul a luat notă de condițiile de accesibilitate ale parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte căi de scos și se obligă ca pe durata desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în legatură cu starea lor. Nu se includ și situațiile de forță majoră care apar pe durata exploatării ca urmare a calamităților (inundații, prăbușiri, alunecări, avalanșe etc.).

7.10- Să respecte regulile silvice de exploatare conform Instructiunilor aprobate prin O.M.M.P. nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. În vederea protejării regenerării naturale si a arborilor nemarcați, evitării degradării solului, protejării biodiversității, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli:

7.10.1 REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

7.10.1.1. în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurarii normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% in cazul tăierilor definitive sau de racordare. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitațile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor executate, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împaduriri până la realizarea stării de masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garantia de bună execuție depusă de prestator, pe baza de deviz. ;

7.10.1.2. tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înalțimea cioatei, masurată în partea de amonte, să nu depașească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii mai groși de 30 cm să nu depășească 10 cm ;

7.10.1.3. cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad si celelalte specii de rașinoase, prin curelare ;
7.10.1.4. în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzatoare de funcționare
7.10.1.5. colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea lemnului pe drumul auto forestier ;
7.10.1.6. în perioadele de înghet-dezghet sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel.
7.10.1.7. arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țăruși si manșoane ;
7.10.1.8. se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor)
7.10.1.9. se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;
7.10.1.10. personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
7.10.1.11. colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;
7.10.1.12. scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
7.10.1.13. depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
7.10.1.14. lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor, nu va depăşi 12 metri, daca nu sunt alte prevederi;
7.10.1.15. în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
7.10.1.16. materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
7.10.1.17. pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrifianți, fiecare utilaj pentru scos apropiat va fi dotat cu extinctor, săculet sau cutie cu rumeguș/nisip,
7.10.1.18. în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare; se va întrerupe imediat activitatea utilajului si se va trece la remediarea completa a defecțiunilor
7.10.1.19. alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrifianti, se va face în locuri special amenajate
7.10.1.20. prestatorul va raspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deseurilor de orice tip sa se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației specifice in vigoare
7.10.1.21. în cazul precipitatiilor abundente sau a altor factori meteorologici perturbatori, se vor sista lucrările de exploatare și se vor iniția demersurile pentru încheierea de procese verbale de constatare, conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011.
7.10.1.22. la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;
7.10.1.23. se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;
7.10.1.24. în zona parchetului prestatorul are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării;
7.10.1.25. în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina prestatorului (garanția de bună execuție).

7.10.1.26. la terminarea exploatării, curățarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale, de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de catre prestator ;
7.10.1.27. la tăierile rase în arboretele de rașinoase și în substituiri – refaceri, precum și la toate tăierile fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime maximă de 1,0 – 2,0 m, întrerupte din 20 in 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 – 20 m ;
7.10.1.28. la tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală declansată resturile de exploatare se strâng de preferința pe cioate, în gramezi cât mai înalte în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;
7.10.1.29. în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de exploatare se strâng în gramezi ordonate ;
7.10.1.30. la terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile si cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor ;
7.10.1.31. nivelarea căilor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului după terminarea lucrărilor ;
7.10.1.32. la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni, al carei volum a fost estimat prin suprafețe de probă :
7.10.1.33. exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție facând arborii însemnati cu litera ‘’ M ‘’- lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatării, care se predau pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se preia pe bază de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire. În cazul arborilor pe picior, însemnați cu litera ‘’ M ‘’- lemn mort, se va stabilii și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de vedere al SSM, zonă în care se va interzice deplasarea ;
7.10.1.34. exploatarea masei lemnoase se face astfel încat sa se evite degradarea solului;
7.10.1.35. doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori nemarcați ;
7.10.1.36. la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau îngheţat si prin semitârâre sau suspendare în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;
7.10.1.37. lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros ;
7.10.1.38. corhanitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat.
7.10.1.39. operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatări forestiere vor urmări să înlocuiasca tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre și semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.
7.10.1.40. coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încat prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului ;
7.10.1.41. Prestatorul este obligat să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare.
7.10.1.42. în cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia de bună execuție constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
7.10.1.43. în situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către prestator, aplicându-se şi amenzile conform legii. Achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi(sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației aferente în vigoare,
7.10.1.44. pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale.

7.10.1.45. amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de secționat, manipulat, stivuit, incarcat, etc., se stabilește împreuna cu prestatorul, marimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.
7.10.1.46. suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de predare- primire și se reprimesc în cel mult 30 zile de la reprimirea parchetului. Depașirea termenului de 30 zile se sancționeaza ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
7.10.1.47. se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității, evidențiate pe schița parchetului si menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.

<u>Se interzice cu desăvârșire:</u>

7.10.1.48. menținerea în pădure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile ;
7.10.1.49. tăierea arborilor nemarcați ;
7.10.1.50. depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor ;
7.10.1.51. lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiati, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspandit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul ;
7.10.1.52. aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care scos-apropiatul se realizeaza cu funiculare sau suspendat.
7.10.1.53. se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
7.10.1.54. părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate ca atare în teren;
7.10.1.55. corhănitul lemnului direct în albia pâraielor ;
7.10.1.56. colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, prestatorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza proceselor verbale de constatare întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
7.10.1.57. colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă,
7.10.1.58. aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
7.10.1.59. colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
7.10.1.60. circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
7.10.1.61. folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului și gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întretină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa sa le predea la starea tehnică inițială (cea de la începerea exploatării)
7.10.1.62. spalarea utilajelor in albia cursurilor de apă.

7.11.2. DOTAREA PARCHETULUI CU INSTALAȚII DE SCOS – APROPIAT ȘI TRANSPORT

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, căi de acces,etc) și amplasarea lor în teren se face de comun acord de prestator cu ocolul silvic, tinându-se seama de :
7.11.2.1. posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc).

7.11.2.2. amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încat traseele acestora să evite zonele care impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea si amenajarea acestora.
7.11.2.3. se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mica de 10 m de acestea
7.11.2.4. drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințiș viabil.
7.11.2.5. drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlaștinoase, zonele cu stâncării și orice alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții ocolului silvic
7.11.2.6. lațimea platformei se realizeaza de maximum 4 m, luându-se masuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor.
7.11.2.7. proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (min .12m), astfel încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioată;
7.11.2.8. se va evita traversarea cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
7.11.2.9. la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;
7.11.2.10. reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.
7.11.2.11. amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente.
7.11.2.12. drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cel putin cu var sau vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului ‘’ T’’
7.11.2.13. construirea drumurilor de tractor pe versanți se realizează conform prevederilor OMMP nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare.
7.11.2.14. în cazul instalării de funiculare lațimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la funicularele cu doua carucioare și de 6 m la cele cu un singur carucior ; punctele de încarcare și descarcare se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș ; arborii folositi pentru ancorare nu
se elaghează și se protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului .
7.11.2.15. se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;
7.11.2.16. proiectarea şi execuţia instalaţiilor de colectare rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor sa se facă cu aprobarea ocolului silvic.După terminarea lucrărilor de exploatare, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu excepția celor acceptate de ocol sa ramâna pe teren, în interesul gospodăririi silvice.
7.11.2.17. căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către prestator în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;
7.11.2.18. suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;

7.11.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII IN PARCHET

7.11.3.1. Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activității de exploatare, sens în care, răspunde de orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc)
Prestatorul este obligat:
7.11.3.2. să introduca pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de ocol;
7.11.3.3. să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare lucrărilor ce se execută;
7.11.3.4. să respecte normele de sănătate și securitate a muncii prevazute de legislatia în vigoare

7.11.3.5. să ia toate masurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului si pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în padure.
7.11.3.6. să intervina la stingerea incendiilor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent și să anunțe achizitorul
În cazul în care prestatorul refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din padurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

7.11.4. PROTECTIA MUNCII:

În acest sens prestatorul are următoarele obligaţii:
7.11.4.1. întocmeşte autorizaţia din punct de vedere al protecţiei muncii şi documentaţia de stabilire a măsurilor de protecţie a muncii pentru lucrările specificate în contract. În această documentaţie se vor soluţiona toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase.
7.11.4.2. ia masuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregatirea si organizarea parchetului de exploatare, lucrările de recoltare a lemnului şi colectare a masei lemnoase în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii elaborate de catre prestator.
7.11.4.3. asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzator, din punct de vedere al securităţii şi sănătatii în muncă.
7.11.4.4. instructajul general, la locul de muncă şi periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane desemnate de prestator (care au calificarea necesară) şi va fi consemnat în fişe individuale.
7.11.4.5. conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrări înainte de verificarea dotarii cu echipament individual corespunzator de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.
7.11.4.6. pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care să corespundă din punct de vedere tehnic, activităților ce la va executa, pe toata durata derularii contractului.
7.11.4.7. atunci când mai multe unităţi îşi desfăşoară activităţile concomitent în aceiaşi unitate de producţie, unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.
7.11.4.8. prestatorul are obligaţia de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea. Deasemeni are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale.
7.11.4.9. transportul la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliul al salariatilor intră în sarcina prestatorului.
7.11.4.10. prestatorul care are sediul social în alt judeţ are obligatia de a înstiinţa în scris, I.T.M ... cu privire la activitatea desfăşurată şi durata lucrărilor pe care le execută în raza judeţului .....
7.11.4.11. în cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul va anunța conform prevederilor din Legea nr. 319/2006 Inspectoratul Teritorial de Munca Maramureș despre producerea lor.

Toate accidentele care se produc din vina prestatorului se vor reține în sarcina sa și vor fi înregistrate de către acesta.

7.11.5. ALTE OBLIGAȚII

7.11.5.1. înainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, prestatorul va prezenta la ocolul silvic documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare, respectarea condiţiilor ce se impun pe linie P.S.I., S.S.M. şi mediu, pentru recoltarea şi scosul lemnului din pădure, care se aprobă de şeful de ocol.
7.11.5.2. vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor şi a atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru.
7.11.5.3. la predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare.

7.11.5.4. în perioadele de îngheț-dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibata cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el.
7.11.5.5. prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de formular.
7.11.5.6. prestatorul este obligat sa amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numarul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările si completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.
7.11.5.7. răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. si P.S.I., pe raza parchetului, revine prestatorului.
7.11.5.8. în cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri din garanția de buna executie.
La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat;
7.12 - Prestatorul răspunde (civil, delictual, penal) de realizarea cantitativă şi calitativă a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului, actelor de punere în valoare, conform normelor tehnice și de realizarea sortimentelor dimensionale prevazute, cu respectarea condițiilor din **Catalogul Sortimentelor de lemn Fasonat Valorificate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva** si a pierderilor și consumurilor tehnologice, aprobate cu Decizia R.N.P. nr. 341/01.07.98. Prestatorul răspunde de realizarea cantitativă şi calitativă a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul contractului până la recepţia acesteia de către achizitor.
7.13 - Să execute lucrarile de exploatare forestieră în asa fel încât sa evite producerea de prejudicii arboretului și arborilor ce nu fac obiectul contractului și să respecte cu strictețe prevederile din Caietul de sarcini (Anexa 1 la documentatia de licitatie), tehnologia de exploatare și căile de colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare.
7.14 - Dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vatamați arbori care nu erau destinați exploatării se vor aplica prevederile Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
7.15 - Este interzisă tăierea arborilor nemarcați sau scoaterea acestora din pământ pe cuprinsul suprafețelor predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile Legii nr.171/2010 sau a Legii nr.46/2008 cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz, prejudiciul calculându-se conform legii. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate prestatorului spre exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la prestator și din sumele aflate la dispozitia achizitorului (garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu notificarea prealabilă a prestatorului. Achizitorul își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de atestare a agentilor economici în activitatea de exploatare forestiera, în vederea anulării sau retragerii atestatului prestatorului, dupa caz.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1 – Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.
8.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.
8.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel termen de două zile lucrătoare.
8.5 - Sa intocmească împreună cu prestatorul graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ si valoric – anexa nr.1 la contract.

8.6 - Sa pună la dispoziția prestatorului actele de punere in valoare care fac obiectul contractului în scopul verificării acestora.
8.7 - Sa aprobe, prin șeful de ocol, tehnologia de exploatare, instalatiile, mijloacele de scos apropiat și traseele corespunzatoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de achizitor, inclusiv împarțirea parchetelor în postate.
8.8 - Sa autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful de ocol, dupa ce acesta a aprobat tehnologia de exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzatoare.
Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de exploatare pentru pregatirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăiere a parchetelor, în conditiile Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. Predarea parchetului se face delegatului împuternicit al prestatorului, care va raspunde de respectarea regulilor silvice, pe bază de proces verbal de predare – primire, întocmit în doua exemplare. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar, prestatorul răspunzând de orice prejudiciu produs în perioada exploatării, respectiv până la predarea către achizitor a parchetului.
8.9 - Odată cu predarea parchetului se vor identifica si marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu semințiș și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat.
8.10 - Să controleze cel puțin de doua ori fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a depista abaterile de la regulile de exploatare conform reglementărilor în vigoare.
Pentru abaterile constatate achizitorul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor vinovați, conform legii, sa rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de bună execuție și să întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.
8.11 - Sa reprimeasca parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în prezența împuternicitului prestatorului pe bază de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare, numai dacă din aceste parchete a fost recoltată si colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curațat de craci, iar instalațiile de scos – apropiat dezafectate si drumurile de colectare cu vitele sau tractorul nivelate. Dupa încheierea acestui act întreaga raspundere privind situația din teren revine personalului silvic care a efectuat reprimirea parchetului.
În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreuna cu achizitorul vor face constatari în teren privind cantitatea de masa lemnoasă marcată aflată pe picior și în fazele proceselor tehnologice, suprafata pe care, dupa caz, nu s-a facut curațirea de crăci, instalațiile rămase nedezafectate și lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrarile de nivelare. În asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor si aducerea acestuia în stare de a fi reprimit de achizitor, prestatorul îsi poate continua activitatea în afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de restricție, în condițiile plații de penalități conform contractului.
8.12 - Să rețină din garanția de buna execuție depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute în mod corespunzator obligaţiile asumate prin contract, acesta are obligaţia de a plăti achizitorului:
9.1.1. - penalităţi de 0,03 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare, calculate la valoarea prestaţiei aferente masei lemnoase neevacuate de pe suprafaţa parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului; aceste penalităţi nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
9.1.2. - penalităţi de 0,1 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuţie întocmit de ocol pentru suprafaţa parchetului necurăţată de resturi de exploatare, constatată la data expirării termenului de exploatare;
9.1.3. - pentru masa lemnoasă pe picior şi în faze, eşalonată şi neexploatată până la data de 31 decembrie se aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestaţiei aferente

masei lemnoase neevacuate de pe suprafaţa parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011.
9.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
9.3 - Simpla împlinire a termenelor stabilite prin prezentul contract pentru executarea obligaţiilor oricărei părţi are valoarea punerii de drept în întarziere a părţii care nu şi-a executat obligaţia în interiorul respectivului termen, fără a fi necesară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără emiterea unei notificări în acest sens.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie (reprezentând şi cauţiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de _____ **lei** *(5% din valoarea fără TVA a contractului),* pentru perioada de valabilitate a contractului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, si a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatarii, peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului, precum şi eventualelor prejudicii rezultate din neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, prestatorul este obligat să-l despăgubească pe achizitor integral şi întocmai.
10.2 Garanția se va constitui în conformitate cu art. 154 din Legea nr. 98/2016 si art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
10.3 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.
10.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
10.5 - Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei.
10.6 - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanției de bună execuție.
10.7 - Dacă prestatorul nu constituie garanția de bună execuție a contractului in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului, achizitorul va retine garanția de participare.
10.8 - (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de prelungire a termenului de executie şi până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

11. Modalități de plată

11.1. Plata contravalorii prestației se va face pe baza facturilor emise de prestator corespunzătoare cantității de masa lemnoasa recepționată în platforma primară pe baza procesului verbal de recepție parțială /finală a serviciilor de exploatare forestieră. Plata se va face în termen de 30 zile de la data facturării.

12. Recepția materialului lemnos

12.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru si lemn de foc și/sau sortimente industriale, conform specificațiilor date de ocolul silvic (în concordanță cu **Catalogul Sortimentelor de lemn Fasonat Valorificate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva**).
12.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate, a lemnului de foc și/sau sortimente industriale se va face periodic, conform procesului verbal de recepție parțială/finală a serviciilor de exploatare forestieră, care va sta la baza emiterii facturii de catre prestator.
Dupa recepționarea materialul lemnos, acesta trece pe baza notei de recepție și constatare de diferențe (NRCD) în gestiunea persoanei delegată de ocolul silvic pentru a gestiona masa lemnoasă din partida respectivă.
12.3. În urma fiecarei recepții se va întocmi procesul verbal de receptie partială/finală a serviciilor de exploatare forestieră pentru sortimentele recepționate.
12.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării, cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de proveniență emise de ocolul silvic.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor conform graficului de eșalonare la exploatare a masei lemnoase
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.
13.2 - Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,
îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.
13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

14. Încetarea, rezilierea şi denunţarea unilaterală a contractului

14.1 - Prezentul contract de prestare va înceta de drept :
a) – prin ajungerea la termen;

b) – ca urmare a apariţiei oricărei incapacităţi legale dovedite care să împiedice executarea contractului.

Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

14.2 – Prezentul contract de prestare poate înceta şi în următoarele cazuri:

a) – prin acordul părţilor;

b) – dacă în termen 30 de zile de la data eșalonării la tăiere a masei lemnoase, prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză;

c) - dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 90 de zile de la semnarea sa de către părţi;

14.3 - Achizitorul poate rezilia contractul de prestare cu efecte depline (*de jure*) după acordarea unui preaviz de 10 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu prestează serviciile conform prevederilor prezentului contract;
b) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 10 zile notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a prestării serviciilor;
c) prestatorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către achizitor;
d) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;
e) prestatorul declară că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale;
f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
g) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre definitivă cu privire la constituirea unui grup infracţional organizat,infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile și fraudă în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995;
h) prestatorul nu respectă obligaţiile referitoare la confidenţialitate, protecţia datelor cu caracter personal şi a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestarea se execută într-un perimetru unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziţii legale privind apărarea ţării şi securităţii naţionale;
i) prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
j) prestatorul nu execută sau execută în mod necorespunzător orice altă obligaţie prevăzută în prezentul contract;
k) prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
l) prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în conformitate cu dispozițiile art.10.În cazul în care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți, achizitorul va reține garanția de participare, începând cu cea de-a șasea zi lucrătoare prestatorul se obligă să plătească penalități în cuantumul prevăzut la art.9.1.1. calculate la valoarea totală a contractului până la constituirea garanției, sau, după caz, până la rezilierea contractului.
m) pentru neridicarea autorizației de exploatare a partizii (partizilor) în 15 zile calendaristice de la termenul prevazut în eșalonarea la tăiere – Anexă la contract, iar prestatorul pierde garanția de bună execuţie.

- Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. f şi g ale articolului de mai sus, achizitorul va înştiinţa prestatorul în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate.
- Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona prestatorul, civil sau penal.

14.4 Înştiinţarea privind rezilierea contractului

14.4.1. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite prestatorului.

14.4.2. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 20.3. include:

a. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans, decontări parţiale, finale, valoarea stabilită prin contract, pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare încredinţate, după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere, suma penalităţilor datorate, alte sume fixate prin contract).
b. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului, (valoarea obligațiilor executate şi recepţionate inclusiv a penalităţilor de întârziere datorate după caz, valoarea eventualelor prestaţii executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri)

14.4.3. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii.
14.4.4. Achizitorul, prin reprezentantul său – responsabilul de contract, va certifica valoarea produselor livrate şi toate sumele cuvenite prestatorului, la data rezilierii.
14.4.5. Dacă achizitorul reziliază contractul de prestare, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit.
14.5 - În termen de 30 de zile după momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate şi toate sumele cuvenite prestatorului la data rezilierii.
14.6 - În urma unui preaviz de 30 de zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul:

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestatorul a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract;

b) suspendă derularea prestărilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 6 luni pentru motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului;

14.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.
14.8 - Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;
b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

15. Ajustarea preţului contractului

15.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.
15.2. - Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.
15.3.- Prin exccepție de la prevederile art.15.2. preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

16. Modificarea contractului

16.1-Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,
a)atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr.98/2016.
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului.
b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor produse, servicii sau lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;

(ii) schimbarea contractantului este imposibilă;

(iii) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;

(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;

(iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru iniţial;

16.2-Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazul prevăzut la alineatul anterior se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la acea dată.

17. Subcontractanţi

17.1 –(1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a prezenta achizitorului partea din contract care face obiectul subcontractării și de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

(2) Contractele nr……/……., încheiate între prestator și subcontractantul ……, constituie anexa nr…… la prezentul contract.

(3)Valoarea prestațiilor care fac obiectul subcontractării este de …….

(4) Subcontractorii își vor exprima în momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți de autoritatea contractantă.

17.2 - (1) Prestatorul are obligaţia cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora se constituie în anexe la contract.

17.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul, dispozițiile prevăzute la art.17.1(1)-(4) nu diminuează răspundererea acestuia.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

17.4 – Subcontractantul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la art.17.2 pe durata contractului.

17.5- Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu conditia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, în condițiile art.221 din Legea nr.98/2016.

17.6- În situația prevăzută la art.17.5, prestatorul va transmite achizitorului informațiile prevăzute la art.17.2 în vederea obținerii acordului achizitorului privind acceptarea noilor subcontactanți implicați în executarea contractului.

17.7- Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după semnarea contractului, aceștia transmit certificate și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contract.

17.8 - Înlocuirea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează doar cu acordul achizitorului.

18 Cesiunea

18.1.- In prezentul contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute ramânând în sarcina parților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.

18.2 - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.
18.3 - Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al achizitorului care datorează prestatorului sumele reprezentând contravaloarea serviciilor recepționate.
18.4 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea şi notificarea unei cesiuni în condiţiile art. 18, pct. 18.2.

19. Conflictul de interese

19.1 - Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție publică, persoane fizice și juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului.

20. Forţa majoră

20.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
20.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
20.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
20.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
20.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
21.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul achizitorului.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
23.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost închieiat astăzi, data de _____ în două exemplare originale, din care unul pentru achizitor și unul pentru prestator.

ACHIZITOR
U.A.T. Budești, jud. Maramureș
Reprezentată de
PRIMAR – Simion POP

PRESTATOR
_____
Reprezentată de
_____

Vizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Maria NĂNEȘTEAN

Vizat C.F.P.P.,
Compartiment Financiar - Contabil,
Consilier superior – Petru BERINDE

Compartiment Achiziții Publice,
Consilier principal - Anca MICHNEA

U.A.T. Budești, județul Maramureș

Anexa nr. 1

Contract prestări servicii nr. ……../…….

GRAFIC DE ESALONARE

a lucrărilor de prestări servicii exploatări forestiere

Nr. Crt.	Ocolul silvic	Partida	UP	ua	Volum brut mc	Tarif prestare lei/mc v.brut fără TVA	Valoare lei fără TVA	Garanție de bună execuție lei	Termen de execuție		Eșalonare execuție /plată					
											luna……		luna……		luna……	
									de la	până la	volum mc	valoare lei	volum mc	valoare lei	volum mc	valoare lei
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Achizitor,
U.A.T. Budești, județul Maramureș

Prestator,
S.C.