ROMÂNIA
COMUNA BUDEȘTI
Județul Maramureş
Str. Principală, nr. 816, tel/fax: 0262 373 669,
cod poștal: 437070, CIF 3694667
website: www.comuna-budesti.ro, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro

Nr. 3724 / 18.08.2026

Aprob,
Primar – Pop Simion

CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea de servicii de exploatare forestieră – obținere lemn fasonat

A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

INTRODUCERE

În temeiul legii 98/2016 privind Achizițiile publice și Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică, se inițiază achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică "Servicii de exploatare forestieră".

Prevederile prezentului caiet de sarcini fac parte integrantă din Documentația pentru elaborarea și depunerea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

B. DENUMIREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Comuna Budești, cu sediul în județul Maramureș, comuna Budești, nr. 816, cod fiscal 3694667, telefon 0262 373 669, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro.

C. OBIECTUL CONTRACTULUI

Comuna Budești dorește achiziționarea de servicii de exploatare forestieră pentru obținerea de **lemn fasonat**, inclusiv sortarea și stivuirea acestuia în platforma primară în tasoane / la drum auto forestier, masă lemnoasă din suprafețele de fond forestier proprietate publică a U.A.T. Budești, administrate de Ocolul Silvic Mara.

Serviciile de exploatare forestieră pot fi prestate doar de către operatorii economici ce dețin certificate de atestare/reatestare eliberate de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră prevăzute la art. 62 alin. (2) și (5) din Legea 46/2008 - Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră.

Volumul pe specii, repartizarea acestuia pe ocoale și prețurile maxime stabilite prin **HCL nr. 40 din 18.08.2026** sunt prezentate în tabelul tehnic din prezentul caiet de sarcini. Pentru a fi conformă, oferta financiară depusă de operatorii economici va fi mai mică sau cel mult egală cu prețul maxim de **120 lei/mc fără TVA**, aprobat pentru partizi. De asemenea, operatorii economici vor oferta pentru un volum care să se încadreze în limita volumului disponibil pe atestatele de exploatare pe care le dețin, la momentul ofertării.

Procedura este structurată pe **2 (două) Loturi**:

- **LOT 1: APV 1500 SR În Deal** – Volum brut: **185,70 mc** și **APV 1510 P2 La Mlăci –** Volum brut: **306,37 mc**;
- **LOT 2: APV 1506 SR Podu Cupcii** – Volum brut: **554,08 mc.**

Operatorilor economici care intenționează să participe li se va pune la dispoziție documentația la sediul Primăriei comunei Budești, nr. 816, județul Maramureș.

În situația în care operatorii economici își manifestă intenția de a viziona partizile din lista de procedură, aceștia vor depune în acest sens solicitare scrisă la sediul Primăriei com. Budești. Pe baza solicitărilor se va organiza programarea vizionărilor care va fi comunicată operativ tuturor solicitanților.

1. ÎN CONTRACTUL CADRU URMĂTORII TERMENI VOR FI INTERPRETAȚI ASTFEL:

1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între U.A.T. Comuna Budești, în calitate de achizitor, și un operator economic atestat pentru lucrări de exploatări forestiere, în calitate de prestator.
1.2. Direcție silvică – unitate teritorială de administrație silvică a R.N.P. - Romsilva (Direcția Silvică Maramureș).
1.3. Ocol silvic – subunitate de administrație silvică a Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva (Ocolul Silvic Mara).
1.4. Achizitor și prestator – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în modelul de contract.
1.5. Prețul contractului – prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
1.6. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
1.7. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și cojii) al arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare.

1.8. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care achizitorul, în prezența prestatorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
1.9. Serviciul de exploatare forestieră – ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
1.10. Eșalonarea – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
1.11. Postață – porțiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico-economice în derularea contractului.
1.12. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
1.13. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințișului utilizabil.
1.14. Accessibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval, de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).
1.15. Forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
1.16. Zi – zi calendaristică.
1.17. Luna – lună calendaristică.

2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL

2.1. Masa lemnoasă pe picior pentru care se prestează serviciile în baza contractului și prezentată de către achizitor în fișa tehnico-economică este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial, nr. 1651/31.10.2000.
2.2. Recepția masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se face conform Normativului 11 din Normele tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările și completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial, nr. 1651/31.10.2000.
2.3. Predarea spre exploatare se efectuează în conformitate cu Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, emise de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011 nr. 1540/2011.

2.4. Serviciile de exploatare forestieră a masei lemnoase pe picior predată în baza contractului se efectuează în conformitate cu Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare, emise de Ministerul Mediului și Pădurilor și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011, nr. 1540/2011.
2.5. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005 și Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996, a normelor privind protecția muncii Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006, Hotărârea nr. 1146/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006, Hotărârea de Guvern nr. 971/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006 și Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006, a normelor de prevenire și stingere a incendiilor Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007, Ordinului ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1654/31.10.2000 și Legea nr. 307/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.
2.6. Prestatorul va urmări încadrarea sortimentelor de material lemnos fasonat rezultate în urma exploatării în prevederile actelor de punere în valoare. Contravaloarea materialului lemnos declasat nejustificat, din vina prestatorului, va fi suportată de acesta, la prețul de vânzare a sortimentelor de material lemnos fasonat declasat, în condiția de livrare drum auto forestier/depozit (în funcție de locul din care se face livrarea).

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după încheierea contractului, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces-verbal, întocmit între delegatul ocolului silvic și gestionarul împuternicit prin delegație scrisă de către prestator.
3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.
3.3. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatări forestiere.
3.4. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, denumită în continuare autorizație, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
3.5. Autorizațiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare.

3.6. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
3.7. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații.
3.8. Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de prestări de servicii de exploatare și altele asemenea.
3.9. În situațiile prevăzute la punctul 3.8, emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară. Acest termen poate fi prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora. Între părțile contractante sau între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, și la reprimirea parchetului respectiv.
3.10. Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice și în platforma primară, sunt însușite sub semnătură de împuterniciții ambelor părți contractante.
3.11. Pentru masa lemnoasă inventariată și evidențiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește un act de punere în valoare, pentru care exploatarea și valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale.
3.12. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
3.13. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;
- c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

3.14. Perioada autorizată prevăzută anterior se înscrie în autorizație, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.
3.15. În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului – inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.
3.16. Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b) delegatul titularului autorizației.

3.17. Comisia prevăzută la punctul 3.16 se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore sau proces-verbal de constatare a începerii acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare.
3.18. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.
3.19. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la punctul 3.16 încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore sau încetarea acțiunii calamităților naturale sau a situațiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
3.20. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 3.17 și 3.19 și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.
3.21. În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.
3.22. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se aprobă de emitentul autorizației.
3.23. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice.
3.24. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat.
3.25. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta arbori întregi.
3.26. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre (la cioată), masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului.
3.27. Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.
3.28. Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației.
3.29. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

3.1. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor

3.1.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.
3.1.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 a Ordinului nr. 1540/2011. La predare se ține seama și de prevederile contractului de prestări de servicii de exploatare forestieră referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a următoarei postațe se realizează numai după curățarea de resturi de exploatare a postației anterioare.
3.1.3. În cazul în care pe suprafața parchetului există și arbori marcați anterior (partizi amânate), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa titularii autorizației asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul-verbal numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

3.2. Reguli privind exploatarea masei lemnoase

3.2.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postațe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și prestator sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele și se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni;
b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul; tăierea se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;
c) la tăierile definitive se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;
d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează lemnul antrenat în procesul tehnologic, cu condiția să nu depășească 30 de zile de la doborâre;
e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;
f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;
g) tăerea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;
h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor;
i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații;
j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi concomitent cu evacuarea lemnului;
k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruși și manșoane;
m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;
n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă;
p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;
r) evaluarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în Anexa nr. 5 a Ordinului nr. 1540/2011; valoarea se recuperează de la prestator;
s) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor;
t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;
ț) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată în lipsa stratului de zăpadă;
u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.
3.2.2. Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, prestatorul fiind obligat să respecte următoarele condiții:
a) lățimea culoarului poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;
b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;
c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane.
3.2.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
3.2.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade.
3.2.5. Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic.
3.2.6. Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiat reprezintă căi de acces interior și nu schimbă categoria de folosință silvică.
3.2.7. Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către șeful ocolului silvic.
3.2.8. Stabilirea necesarului de instalații și amplasarea lor în teren se face de comun acord între prestator și ocolul silvic, ținându-se seama de protejarea mediului. Schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse va fi anexată procesului-verbal de predare. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor se va face de către prestator, în cadrul activității de exploatare din parchet.
3.2.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în

limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare, în cazul tăierilor de dezvoltare, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive.
3.2.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.2.9 se calculează conform prevederilor legale.
3.2.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limite și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează lucrări de împăduriri, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.
3.2.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.
3.2.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, acesta se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor de la punctul 3.2.9.
3.2.14. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor.
3.2.15. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

3.3. Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare
3.3.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor.
3.3.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al prestatorului.
3.3.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, conform Anexei nr. 6 a Ordinului nr. 1540/2011.
3.3.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titular, precum și ori de câte ori este necesar.
3.3.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile. Reprezentantul prestatorului este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire și documentele anterioare.
3.3.6. În cazul în care reprezentanții prestatorului nu se prezintă la control, acțiunea se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic.
3.3.7. În situația prevăzută la punctul 3.3.6, procesul-verbal de control se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

3.4. Reguli privind curățarea parchetelor de exploatare
3.4.1. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare – crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de către prestator, cu respectarea următoarelor reguli:
a) la tăierile rase resturile se strâng în șiruri (martoane) cu o lățime de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă;
b) resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa suprafețe mari – cel mult 10% din suprafața parchetului; este obligatorie curățarea parchetelor la sfârșitul fiecărei perioade permise pentru recoltare, înaintea începutului perioadei de restricție;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice, cele cu rol de protecție sau situate lângă drumuri, resturile se strâng în grămezi, în afara potecilor, văilor și pâraielor.

3.5. Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare

3.5.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.2. Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

3.5.3. În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

3.5.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizației. În situația prevăzută la punctul 3.5.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.

3.5.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, conform Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.

3.5.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 3.5.5 se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

3.5.7. Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

3.5.8. În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

3.6. Alte dispoziții

3.6.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă.

3.6.2. Prevederile punctului 3.6.1. se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puțin un sezon de vegetație.

3.6.3. Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.
3.6.4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.
3.6.5. În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
3.6.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, este de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.
3.6.7. Suprafețele prevăzute la punctul 3.6.6. se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.
3.6.8. Depășirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 3.6.7. constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.
3.6.9. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.
3.6.10. Nerespectarea prevederilor Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați.
3.6.11. Pentru operatorii economici atestați pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin controale de exploatare.
3.6.12. Titularii autorizațiilor sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.
3.6.13. Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este cel prevăzut în Anexa nr. 9 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare.
3.6.14. Panoul prevăzut la punctul 3.6.12 se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.
3.6.15. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizație constituie tăiere fără drept și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare.

3.6.16. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic prestator, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
3.6.17. Beneficiarul este în drept de a sista exploatarea unui parchet în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
3.6.18. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată beneficiarul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

3.7. Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®
3.7.1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aprobă de șeful de ocol.
3.7.2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.
3.7.3. La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.
3.7.4. Prestatorul este obligat să prezinte următoarele:
- fisa de evaluare a riscului pentru fiecare post,
- copie din REVISAL pentru angajatii societatii, care vor executa lucrari in parchet
- copie dupa factura ca in anul respectiv au achizitionat echipament de protecție a muncii.

3.7.5. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea prestatorului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).
3.7.6. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT - însemnat în teren cu litere M - constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.
3.7.7. În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor - plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.
3.7.8. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau alți deținători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare, acord ce va fi obținut de achizitor prin ocolul silvic pe raza căruia se află partida respectivă.

3.7.9. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialuluiului lemnos cu modificările și completările ulterioare.
3.7.10. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcușuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic.
3.7.11. Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea ocolul silvic.
3.7.12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:
a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mică de 10 m de acestea;
c) evitarea zonelor cu panta transversală mai mare 35°;
d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
g) consolidarea taluzului drumului;
h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";
k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
l) se vor evita porțiunile cu semințiș;
m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
3.7.13. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu prestatorul, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maxim 1000 m² în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.
3.7.14. Referitor la utilizarea instalaţiilor de scos - apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:
a) verificarea corespondenţei între căile de scos - apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare;
d) se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;
e) se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;
f) personalul angajat al prestatorului va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
3.7.15. Pentru protecţia solului şi a apelor, prestatorul este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:
a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare;
b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;
c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;
d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
e) depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos - apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
f) lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractorul, nu va depăşi 12 metri;
g) corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;
h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval;
i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
j) în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
k) la intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum;
l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni;
3.7.16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârşire:
a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren;
b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic;

e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, şi precizate în documentația de exploatare aprobată de şeful ocolului;
f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă;
g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
h) colectatului prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
i) circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului prestatorul are obligația să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să predea drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatării.
3.7.17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:
a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizaţiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate;
c) după terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
d) suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;
e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia constituită, în acest scop, înainte de autorizarea parchetului, conform prevederilor contractului;
f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către prestator, aplicându-se şi amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;
g) achizitorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată achizitorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelalte reglementări legale.

3.8. Norme de securitate și sănătate în muncă

3.8.1. Prestatorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forță de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către operatorul economic a materialelor de protecția muncii. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, acesta are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.

3.8.2. Din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

3.8.3. Încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locurile de muncă trebuie realizată în funcție de pregătire, starea de sănătate, aptitudinile fizice și psihice ale acestora, corespunzător particularităților și condițiilor proceselor de muncă, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securității și sănătății în muncă, în vigoare.

3.8.4. Lucrătorii trebuie să fie informați asupra riscurilor profesionale specifice fiecărui tip de activitate precum și asupra măsurilor de prevenire stabilite prin instrucțiuni proprii.

3.8.5. Este interzisă efectuarea de lucrări în pădure pe timp de ploaie puternică, furtună, condiții de vizibilitate redusă sau alte fenomene meteorologice extreme (caniculă, vânt puternic, etc).

3.8.6. Conducătorii locurilor de muncă nu vor permite desfășurarea niciunei lucrări înainte de verificarea dotării cu echipament individual corespunzător de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie să fie certificate din punct de vedere al calității de securitate.

3.8.7. În domeniul securității și sănătății în muncă, prestatorului îi revin, în exclusivitate, cel puțin următoarele obligații:

a) întocmește documentația pentru obținerea autorizației din punct de vedere al securității și sănătății în muncă și documentația de stabilire a măsurilor de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract;

b) în această documentație se vor prevedea soluții pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfășurarea activității de exploatare a masei lemnoase;

c) ia măsuri pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin cu privire la pregătirea și organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucțiunile proprii;

d) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical și instruit corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

e) instructajul general la locul de muncă și cel periodic se va efectua de către prestator sau de persoane desemnate de acesta și va fi consemnat în fișe individuale de instruire;

f) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către prestator, cu echipament de protecție, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute și în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare;

g) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcționare și care corespund, din punct de vedere tehnic, activităților ce le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârea de Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
h) atunci când mai mulți operatori economici desfășoară concomitent activități în aceeași unitate de producție sau în același bazin forestier sau în aceeași unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenții scrise cu fiecare participant la procesul de producție, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea și sănătatea în muncă;
i) prestatorul are obligația de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, punctul de lucru unde își desfășoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; de asemenea, are obligația de a dota punctele de lucru cu truse medicale.
3.8.8. Transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina prestatorului.
3.8.9. În cazul producerii de accidente prestatorul va anunța de îndată despre producerea evenimentului atât Inspectoratul Teritorial de Muncă cât și ocolul silvic pe raza căruia își desfășoară activitatea.
3.8.10. Accidentul de muncă va fi înregistrat de prestator.

4. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

4.1. Prestatorul, ca operator economic de exploatare, are obligația:
4.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;
4.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
4.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina prestatorului.
4.2. Cerințele minime impuse a fi executate pentru exploatarea unei partizi sunt:
- recoltarea materialului lemnos: doborât, curățat de crăci și secționat;
- colectarea materialului lemnos: operațiuni de adunat, scos-apropiat material lemnos de la cioată (locul de doborâre) până în platforma primară a partizii; curățirea parchetului de cracă și resturi de exploatare (unde este cazul), conform Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- lucrări în platforma primară: sortarea masei lemnoase în platforma primară în lemn de lucru și lemn de foc și/sau sortimente industriale, cât și secționarea și pregătirea acesteia pentru încărcat, conform dispozițiilor delegatului ocolului silvic și a „Catalogului sortimentelor de lemn fasonat valorificat de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva” în vigoare; stivuit material lemnos pe sortimente și specii.

5. DISPOZIȚII FINALE

5.1. Prestatorul care din diverse motive abandonează sau întrerupe nejustificat exploatarea masei lemnoase din partizile contractate duce la rezilierea contractului cu pierderea garanției / cauțiunii depuse conform prevederilor contractuale.
5.2. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, prestatorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase din partizile atribuite în urma organizării licitațiilor de achiziție servicii.
5.3. Prezentul caiet de sarcini cuprinde modelul contractului de prestări servicii de exploatare forestieră și lista partizilor pentru care se dorește achiziționarea de servicii de exploatare forestieră pentru **anul de producție 2026** din suprafețele de fond forestier proprietate publică a U.A.T. Budești.

Întocmit,
Compartiment Silvicultură
Inspector de specialitate - Ilie Bud

